Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Obra: PAISAGISMO ACESSO VARGEM

Área: 727,81M²

Local: BR 282 COM A RUA ANTÔNIO DE ARAÚJO

Data: dezembro de 2023

ORÇAMENTO - PAISAGISMO PORTAL

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R$)	Valor Total (R$)	Codigo SINAPI
1	**SERVIÇOS INICIAIS**							
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50x3,00m)	M2	4,50	**309,09**	27,00%	392,54	1.766,45	103689
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	M2	4,00	**1.292,84**	27,00%	1.641,91	6.567,63	93208
1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	3,00	**1.255,57**	27,00%	1.594,57	4.783,72	93212
Sub total do Item 1							**13.117,80**	
2	**PASSEIOS**							
2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA.	M	11,62	**50,73**	27,00%	64,43	748,64	94266
2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA.	M	27,64	**46,62**	27,00%	59,21	1.636,49	94265
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	193,60	**2,52**	27,00%	3,20	619,60	100576
2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, SPESSURA DE *5 CM*.	M3	9,68	**163,25**	27,00%	207,33	2.006,93	96622
2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	193,60	**76,81**	27,00%	97,55	18.885,43	94993
2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA (2 DEMÃOS)	M2	193,60	**11,88**	27,00%	15,09	2.920,96	88489
2.7	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 0,4MM	M2	6,88	**28,89**	27,00%	36,69	252,43	SICRO 5213400
Sub total do Item							**26.818,05**	

3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							
3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,00	**7,96**	27,00%	10,11	465,02	97667
3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	138,00	**4,10**	27,00%	5,21	718,57	91926
3.3	Refletor Led Holofote 50w Branco Frio Resistente A Água Ip66 Bivolt	UNID.	6,00	**26,85**	27,00%	34,10	204,60	COTAÇÃO
3.4	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	1,00	**43,92**	27,00%	55,78	55,78	101632
3.5	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	**3.354,61**	27,00%	4.260,35	4.260,35	100621
3.6	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	2,00	**394,00**	27,00%	500,38	1.000,76	101656
3.7	PLAFON DE PISO	UNID.	1,00	**3.354,61**	27,00%	4.260,35	4.260,35	100621
Sub total do Item							**10.965,43**	
4	**MASTROS**							
4.1	BASE EM CONCRETO ARMADO 6,00X0,70X0,50m COM PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA NA COR CINZA	UNID.	1,00	**3.901,10**	27,00%	4.954,40	4.954,40	COMPOSIÇÃO 01
4.2	MASTRO EM AÇO GALVANIZADO PARA BANDEIRA H=5,00M (5,00 metros livre + 1,00m para enterrar)	UNID.	2,00	**2.596,41**	14,00%	2.959,91	5.919,81	COTAÇÃO
4.3	MASTRO EM AÇO GALVANIZADO PARA BANDEIRA H=6,00M (5,00 metros livre + 1,00m para enterrar)	UNID.	1,00	**14.389,60**	14,00%	16.404,14	16.404,14	COTAÇÃO
4.4	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL 100% POLIESTER BORDADA, DIMENSÕES DE 1,35X1,93M	UNID.	1,00	**291,50**	14,00%	332,31	332,31	COTAÇÃO
4.4	BANDEIRA OFICIAL DE SANTA CATARINA 100% POLIESTER BORDADA, DIMENSÕES DE 1,35X1,93M	UNID.	1,00	**174,90**	14,00%	199,39	199,39	COTAÇÃO
4.4	BANDEIRA OFICIAL DE VARGEM 100% POLIESTER BORDADA, DIMENSÕES DE 1,35X1,93M	UNID.	1,00	**174,90**	14,00%	199,39	199,39	COTAÇÃO
Sub total do Item							**28.009,44**	
5	**LETREIRO**							
5.1	BASE EM CONCRETO ARMADO 12,52X1,05X0,65m COM PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA NA COR CINZA	UNID.	1,00	**10.902,79**	27,00%	13.846,54	13.846,54	COMPOSIÇÃO 02

5.2	LETREIRO " EU AMO VARGEM" EM ACM 3MM COM 12,01X1,17M FIXADO EM BASE DE CONCRETO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.	UNID.	1,00	**21.937,50**	14,00%	25.008,75	25.008,75	COTAÇÃO
Sub total do Item							**38.855,29**	
6	**PAISAGISMO**							
6.1	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO.	M2	465,51	**2,96**	27,00%	3,76	1.749,95	98524
6.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO.	M2	465,51	**5,06**	27,00%	6,43	2.991,46	98520
6.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M2	285,37	**15,96**	27,00%	20,27	5.784,22	103946
6.4	PLANTIO DE FORRAÇÃO	M2	170,14	**55,35**	27,00%	70,29	11.959,91	98505
6.5	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	UNID.	5,00	**344,81**	27,00%	437,91	2.189,54	98516
6.6	VASO EM FIBRA DE VIDRO COR "NATURE", DIÂMETRO 116CM, ALTURA 85CM	UNID.	3,00	**R$ 2.370,06**	14,00%	2.701,87	8.105,61	COTAÇÃO
Sub total do Item							**32.780,68**	
7	**SERVIÇOS FINAIS**							
7.1	Placa de Inauguração de Obra (1,20 X 0,80 X 1,20m) com Estrutura de Concreto, revestimento em mármore e placa metálica	UNID.	1,00	**3.288,22**	27,00%	4.176,04	4.176,04	COMPOSIÇÃO 03
Sub total do Item							**4.176,04**	
TOTAL							**154.722,74**	

Sinapi	
Data:	out/23
Local:	Florianópolis
%:	27,00%