COMP. 01		BASE EM CONCRETO COM PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA (6,00X0,70X0,50)				
FONTE	REFENCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m3	1,17	2.657,97	3109,8249
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	m2	0,096	33	3,168
SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m2	10,16	6,92	70,3072
SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m3	10,16	53,85	547,116
SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	m2	10,16	2,05	20,828
SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA	m2	10,16	14,75	149,86
VALOR TOTAL /UNIDADE						**3901,1041**

COMP. 02		BASE EM CONCRETO E ALVENARIA COM PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA (12,00X1,05X0,65)				
FONTE	REFENCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m3	2,78	2.657,97	7389,1566
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	m2	2,5	33	82,5
SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m2	10,6	98,52	1044,312
SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m2	30,77	6,92	212,9284
SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m3	30,77	53,85	1656,9645
SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	m2	30,77	2,05	63,0785
SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA	m2	30,77	14,75	453,8575
VALOR TOTAL /UNIDADE						**10902,7975**

COMP. 07		Placa de Inauguração de Obra (1,20 X 0,80 X 1,20m) com Estrutura de Concreto, revestimento em mármore e placa metálica				
FONTE	REFENCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	m3	0,048	480,77	23,07696
SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,	m2	0,432	2.657,97	1148,24304
SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m2	1,228	615,09	755,33052
SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UNIDADE	1,66	753,75	1251,225
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,32	21,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESA	H	1	20,13	20,13
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	5,8	11,88	68,904
VALOR TOTAL /UNIDADE						**3288,22952**