CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Vargem	Reestabelecimento Trecho Av. Marcos Ross

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-24 (N DES.)	Reestabelecimento Trecho Av. Marcos Ross	Vargem/SC	24,22%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reestabelecimento Trecho Av. Marcos Ross									**73.875,45**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.061,33**	
1.1.			**CANTEIRO DE OBRAS**					**-**	**2.061,33**	
1.1.1.	Composição	134	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,0 X 1,5* M, SUPORTE DE MADEIRA	UND	1,00	826,92	BDI 1	1.027,20	1.027,20	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	832,50	BDI 1	1.034,13	1.034,13	RA
2.			**TERRAPLANAGEM**					**-**	**1.473,12**	
2.1.			**TERRAPLANAGEM DO PAVIMENTO**					**-**	**1.473,12**	
2.1.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	82,92	2,26	BDI 1	2,81	233,01	RA
2.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	331,68	2,65	BDI 1	3,29	1.091,23	RA
2.1.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	55,97	2,14	BDI 1	2,66	148,88	RA
3.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**59.283,11**	
3.1.			**EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO**					**-**	**24.444,43**	
3.1.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,34	191,71	BDI 1	238,14	15.798,21	RA
3.1.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.250,46	2,14	BDI 1	2,66	8.646,22	RA
3.2.			**EXECUÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA**					**-**	**34.838,68**	
3.2.1.	COMP. INFRA	005	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	331,68	7,09	BDI 1	8,81	2.922,10	RA
3.2.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	31,84	1,84	BDI 1	2,29	72,91	RA
3.2.3.	COMP. INFRA	006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	331,68	2,25	BDI 1	2,79	925,39	RA
3.2.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13,27	1,84	BDI 1	2,29	30,39	RA
3.2.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	16,58	1.430,80	BDI 1	1.777,34	29.468,30	RA
3.2.6.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.326,72	0,86	BDI 1	1,07	1.419,59	RA
4.			**CALÇADAS**					**-**	**6.233,14**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Vargem	Reestabelecimento Trecho Av. Marcos Ross

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-24 (N DES.)	Reestabelecimento Trecho Av. Marcos Ross	Vargem/SC	24,22%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reestabelecimento Trecho Av. Marcos Ross									**73.875,45**	
4.1.			**EXECUÇÃO DAS CALÇADAS E MEIOS FIOS**					**-**	**6.233,14**	
4.1.1.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	27,96	72,78	BDI 1	90,41	2.527,86	RA
4.1.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	14,17	45,22	BDI 1	56,17	795,93	RA
4.1.3.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	14,17	155,69	BDI 1	193,40	2.740,48	RA
4.1.4.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,59	24,32	BDI 1	30,21	168,87	RA
5.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**4.824,75**	
5.1.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**2.430,21**	
5.1.1.	SICRO	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	13,46	48,56	BDI 1	60,32	811,91	RA
5.1.2.	SICRO	5213409	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	12,80	101,78	BDI 1	126,43	1.618,30	RA
5.2.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**2.394,54**	
5.2.1.	Composição	154	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "LOMBADA À 100M A-18 (0,6X0,85)" COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 50MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL 3,5 METROS	UND	2,00	547,55	BDI 1	680,17	1.360,34	RA
5.2.2.	Composição	155	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA R-19 (Ø = 0,60m)" COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 50MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL 3,5 METROS	UND	2,00	416,28	BDI 1	517,10	1.034,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Vargem	Reestabelecimento Trecho Av. Marcos Ross

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-24 (N DES.)	Reestabelecimento Trecho Av. Marcos Ross	Vargem/SC	24,22%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Reestabelecimento Trecho Av. Marcos Ross									**73.875,45**

Vargem/SC
Local

terça-feira, 20 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Rosa Demiciano
CREA/CAU: 177622-0
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
HENRIQUE ROSA DEMICIANO
Data: 20/08/2024 13:04:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br