Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Obra: CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS E ALAS PARA KIT TRANSPOSIÇÃO

Local: RUA ZILDA MÂNICA - ACESSO A COM. SANTA LÚCIA - SOBRE O RIO DA VARGEM - VARGEM/SC

Data: ago/25

PLANILHA ORÇAMENTARIA - NÃO DESONERADA

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R$)	Valor Total (R$)	Codigo SINAPI
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	4,50	470,35	26,67%	595,79	2.681,07	103689
.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA	M	168,00	166,49	26,67%	210,89	35.430,00	101176
Sub total do Item							**38.111,07**	
2	**FÔRMAS**							
.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	202,04	53,30	26,67%	67,52	13.640,75	100341
.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M	84,00	30,36	26,67%	38,46	3.230,39	93382
Sub total do Item							**16.871,14**	
3	**ARMAÇÃO**							
.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	67,20	18,85	26,67%	23,88	1.604,55	92915
.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	52,50	18,85	26,67%	23,88	1.253,56	92915
.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	62,50	10,26	26,67%	13,00	812,27	104921

.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	277,50	18,85	26,67%	18,85	5.230,88	92915
.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	161,60	18,85	26,67%	18,85	3.046,16	92915
.6	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	390,70	12,81	26,67%	12,81	5.004,87	100344
.7	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	2.741,10	9,70	26,67%	9,70	26.588,67	100345
.8	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	62,10	9,16	26,67%	9,16	568,84	100346
Sub total do Item							**44.109,80**	
4	**CONCRETAGEM**							
.1	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	45,03	779,82	26,67%	987,80	44.480,54	100349
Sub total do Item							**44.480,54**	
TOTAL							**143.572,56**	

Sinapi - SC	jun/25
Local:	Florianópolis
BDI 02%:	26,67%